

СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2016 г.

" _____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)



Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Адамовский район,
пос. Адамовка, ул. Майская, д. 109.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3757,666 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 562,775 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4328,61 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 128,73 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (45104,18 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (53695,45 руб.) СП (25773,82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (53695,45 руб.)	1 м3	43,47	1963,81	1066,21	897,6	169,02	85366,82	46348,15	39018,67	7347,3	8,24	358,19	1,15	49,99
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (20158,2 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (28391,83 руб.) СП (14763,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (28391,83 руб.)	100 м2 кровли	10,3744	2898,06	2679,48	218,58	57,24	30065,63	27798	2267,63	593,83	22,68	235,29	0,29	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13628,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19195,55 руб.) СП (9981,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19195,55 руб.)	100 м2 кровли	10,3744	2106,22	1759,53	346,69	90,75	21850,77	18254,07	3596,7	941,48	15,16	157,28	0,46	4,77
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15793,81 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18802,15 руб.) СП (9025,03 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18802,15 руб.)	100 м2 покрытия	10,3744	1944,48	1812,36	132,12		20172,81	18802,15	1370,66		15,9	164,95		
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1124,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584,49 руб.) СП (823,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584,49 руб.)	100 окон	0,04	39658,28	39612,24	46,04		1586,33	1584,49	1,84		341,3	13,65		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10645,42 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (16129,42 руб.) СП (6451,77 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (16129,42 руб.)	100 т мусора	0,70976 (35,44+142)*0,4/100	22725,17	22725,17			16129,42	16129,42			214,32	152,12		
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробак	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									175653,9	129336,4	46317,47	8894,28		1085,07		57,85
Накладные расходы									106757,7							
Сметная прибыль									67035,9							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									201236,46					523,14		49,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							113984,13					406,22		7,78
		Прочие ремонтно-строительные работы							33226,61					152,12		
		Проемы (ремонтно-строительные)							1000,3					3,59		0,08
		Итого							349447,5					1085,07		57,85
		В том числе:														
		Машины и механизмы							46317,47							
		ФОТ							138230,71							
		Накладные расходы							106757,7							
		Сметная прибыль							67035,9							
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							349447,5					1085,07		57,85

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2864,84 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3047,7 руб.) СП (1554,33 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3047,7 руб.)	100 м2 поверхности	7,0875	7252,3	430,01	9,66		51400,68	3047,7	68,47		3,45	24,45		
9	ТСЦЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-867,5	55,66				-48285,05							
10	ТСЦЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	867,5	22,06				19137,05							
11	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (30004,34 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32613,41 руб.) СП (14349,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32613,41 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	7,0875	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	418353,93	29942,77	14931,02	2670,64	33,9	240,27	1,91	13,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-21,69	718,32				-15580,36							
13	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-54,79	6522,44				-357364,49							
14	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	109,501875 708,75*0,15*1,03	1528,56				167380,19							
15	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (312,01 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (346,68 руб.) СП (149,07 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (346,68 руб.)	100 м ходов	0,72	5699,62	465,72	102,95	15,78	4103,73	335,32	74,12	11,36	3,8	2,74	0,08	0,06
16	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (113,93 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (126,59 руб.) СП (54,43 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (126,59 руб.)	100 м2 проемов	0,0064	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2624,74	112,8	64,76	13,79	142,68	0,91	10,92	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
17	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									242181,33	33438,59	15138,37	2695,79		268,37		13,67	
Накладные расходы									33295,12								
Сметная прибыль									16107,74								
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																	
Полы									26671,85					24,45			
Кровли									89763,32					240,27		13,54	
Деревянные конструкции									175149,02					3,65		0,13	
Итого									291584,19					268,37		13,67	
В том числе:																	
Материалы									193604,37								
Машины и механизмы									15138,37								
ФОТ									36134,38								
Накладные расходы									33295,12								
Сметная прибыль									16107,74								
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									291584,19					268,37		13,67	
Раздел 3. Крыша																	
18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (55320,22 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (61466,91 руб.) СП (26430,77 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (61466,91 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	20,8	11702,36	2925,54	277,32	29,6	243409,09	60851,23	5768,26	615,68	24,09	501,07	0,15	3,12	
19	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0408	62045,77				-2531,47								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (40498,49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (44998,32 руб.) СП (19349,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (44998,32 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	16,32	10930,23	2757,25	187,22		178381,35	44998,32	3055,43		22,5	367,2		
21	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0491	62045,77				-3046,45							
22	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7830,49 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11028,86 руб.) СП (5735,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11028,86 руб.)	100 м2	2,9168	15110,78	3694,32	262,12	86,83	44075,12	10775,59	764,55	253,27	31,83	92,84	0,44	1,28
23	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8235,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11599,29 руб.) СП (6031,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11599,29 руб.)	100 м2	4,5648	10619,94	2477,92	173,44	63,11	48477,9	11311,21	791,72	288,08	21,35	97,46	0,32	1,46
24	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (50819,88 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (65999,85 руб.) СП (31679,93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65999,85 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	36,4485 3644,85/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	88744,81	85937,52	22137,36	62,33	13,16	479,66	0,01	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1224	89,31				109315,44							
26	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (446,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (647,55 руб.) СП (375,58 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (647,55 руб.)	1 т конструк ций	0,276	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	1306,4	556,99	578,29	90,56	15,79	4,36	1,56	0,43
27	ТССЦ-201-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29	т	0,276	59264,38				16356,97							
28	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4193,43 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4461,1 руб.) СП (2275,16 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4461,1 руб.)	100 м2 поверхно сти	10,3744 1037,44/100	7252,3	430,01	9,66		75238,26	4461,1	100,22		3,45	35,79		
29	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1270	55,66				-70688,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1270	22,06				28016,2							
31	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (36394,84 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (52746,15 руб.) СП (30592,77 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (52746,15 руб.)	100 м2 покрытия	10,3744 1037,44/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	95049,11	47069,59	36492,99	5676,56	35,5	368,29	2,61	27,08
32	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1037,44	272,62				282826,89							
33	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	128 48*80	181,88				23280,64							
34	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (20530,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (22811,12 руб.) СП (9808,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (22811,12 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,28	36079	17821,19	443,92		46181,12	22811,12	568,22		143	183,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,357	8567,27				-11625,79							
36	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	128	223,74				28638,72							
37	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3101,85 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3335,32 руб.) СП (1801,07 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3335,32 руб.)	1 м3 кладки	4,54	6078,45	655,77	301,45	78,88	27596,16	2977,2	1368,58	358,12	5,4	24,52	0,4	1,82
фановая труба 10шт.																
38	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3366,44 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3825,5 руб.) СП (1836,24 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3825,5 руб.)	1 шт.	10	2566,28	382,55			25662,8	3825,5			3,15	31,5		
39	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-15,3	1406,1				-21513,33							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	15,3	166,02				2540,11							
41	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	10	404,24				4042,4							
42	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клею ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (620,03 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (805,24 руб.) СП (386,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (805,24 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,145	21547,72	5553,4	164,24		3124,42	805,24	23,81		44	6,38		
43	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0174	107519,38				-1870,84							
44	ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0035	35539,99				-124,39							
45	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	15,3	187,68				2871,5							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1263734,94	276380,6	71649,43	7344,6		2192,11		35,55
Накладные расходы									231358							
Сметная прибыль									136302,73							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									651344,12					1051,31		3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								120385,65					190,3		2,74
	Теплоизоляционные работы								282695,8					486,04		0,36
	Строительные металлические конструкции								180522,48					372,65		27,51
	Полы								39034,85					35,79		
	Кровли								315561,54							
	Конструкции из кирпича и блоков								32499,08					24,52		1,82
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								9352,15					31,5		
	Итого								1631395,67					2192,11		35,55
	В том числе:															
	Материалы								915704,9							
	Машины и механизмы								71649,43							
	ФОТ								283725,21							
	Накладные расходы								231358							
	Сметная прибыль								136302,73							
	Итого по разделу 3 Крыша								1631395,67					2192,11		35,55

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 4шт.

46	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3391,64 руб.) СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3391,64 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6	6,63	26,52	0,11	0,44
47	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	3,32 0,83*4	339,16				1126,01							
48	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (842,7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1221,3 руб.) СП (708,35 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1221,3 руб.)	100 м2	0,288 0.072*4	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1314,22	1214,47	78,54	6,83	32,59	9,39	0,12	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
49	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	28,8	347,01				9993,89								
50	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	32,84 (0.74+6.6+0.87)*4	629,21				20663,26								
51	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	17,64 4,41*4	223,74				3946,77								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									46384,11	4519,51	755,3	93,43		35,91		0,47	
Накладные расходы									3895,18								
Сметная прибыль									2166,76								
Итого по разделу 4 Слуховые окна :																	
Деревянные конструкции									14976,86					26,52		0,44	
Строительные металлические конструкции									2865,27					9,39		0,03	
Кровли									30657,15								
Отделочные работы									3946,77								
Итого									52446,05					35,91		0,47	
В том числе:																	
Материалы									41109,3								
Машины и механизмы									755,3								
ФОТ									4612,94								
Накладные расходы									3895,18								
Сметная прибыль									2166,76								
Итого по разделу 4 Слуховые окна									52446,05					35,91		0,47	
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-7																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (29699,76 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (31935,23 руб.) СП (17245,02 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (31935,23 руб.)	1 м3 кладки	43,47	6078,45	655,77	301,45	78,88	264230,22	28506,32	13104,03	3428,91	5,4	234,74	0,4	17,39
53	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (6310,54 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6785,53 руб.) СП (3664,19 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6785,53 руб.)	1 т металлических изделий	0,91178 0,68663+0,22515	53734,48	7396,7	323,07	45,37	48994,02	6744,16	294,57	41,37	63,73	58,11	0,23	0,21
54	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3762,36 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4089,52 руб.) СП (1799,39 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4089,52 руб.)	1 колпак	17	1912,23	240,56	4,83		32507,91	4089,52	82,11		1,93	32,81		
55	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	119,03	390,37				46465,74							
56	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,2022	37705,72				7624,1							
57	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,1119	31463,9				3520,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (11019,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11977,18 руб.) СП (5269,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11977,18 руб.)	100 м2 покрытия	0,85 0,425*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	41782,36	11943,6	156,87	33,58	112,75	95,84	0,2	0,17
59	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (868,54 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (965,04 руб.) СП (414,97 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (965,04 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,35	10930,23	2757,25	187,22		3825,58	965,04	65,53		22,5	7,88		
60	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	916 713+203	6,58				6027,28							
61	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	577	14,35				8279,95							
62	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (15784,48 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19730,6 руб.) СП (7300,32 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19730,6 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,114	43923,78	17434,48	422,08	277,01	48931,09	19422,01	470,2	308,59	129,95	144,76	1,44	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-7 :																
Конструкции из кирпича и блоков									370143,76					292,85		17,6
Кровли									212295,36					231,37		1,41
Деревянные конструкции									22866,15					7,88		
Строительные металлические конструкции									8279,95							
Отделочные работы									72015,89					144,76		1,6
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									29365,02					50,9		0,12
Итого									714966,13					727,76		20,73
В том числе:																
Материалы									472940,18							
Машины и механизмы									17063,75							
ФОТ									97444,38							
Накладные расходы									85936,75							
Сметная прибыль									45654,6							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-7										714966,13				727,76		20,73
Раздел 6. Ограждение кровли																
68	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗГМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1274,09 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1384,88 руб.) СП (609,35 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1384,88 руб.)	100 м ограждения	1,5048	17849,47	863,07	425,86	57,24	26859,88	1298,75	640,83	86,13	6,67	10,04	0,29	0,44
69	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,6292 1,0806-0,4514	54842,51				34506,91							
70	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	79	545,52				43096,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
71	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (857,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1242,6 руб.) СП (596,45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1242,6 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	1,22	4338,96	1015,58	86,43	2,94	5293,53	1239,01	105,44	3,59	7,66	9,35	0,02	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									109756,4	2537,76	746,27	89,72		19,39		0,46	
Накладные расходы									2131,48								
Сметная прибыль									1205,8								
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																	
Кровли									106346,31					10,04		0,44	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6747,37					9,35		0,02	
Итого									113093,68					19,39		0,46	
В том числе:																	
Материалы									106472,37								
Машины и механизмы									746,27								
ФОТ									2627,48								
Накладные расходы									2131,48								
Сметная прибыль									1205,8								
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									113093,68					19,39		0,46	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2421085,46	539583,8	151670,6	23191,35		4328,61		128,73	
Накладные расходы									463374,2								
Сметная прибыль									268473,52								
Итого по смете:																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									201236,46					523,14		49,99	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									234389,77					596,52		10,52	
Прочие ремонтно-строительные работы									33226,61					152,12			
Проемы (ремонтно-строительные)									1000,3					3,59		0,08	
Полы									65706,7					60,24			
Кровли									754623,68					481,68		15,39	
Деревянные конструкции									864336,13					1089,36		3,69	
Теплоизоляционные работы									282895,8					486,04		0,36	
Строительные металлические конструкции									191667,7					382,04		27,54	
Конструкции из кирпича и блоков									402642,83					317,37		19,42	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									9352,15					31,5			
Отделочные работы									75962,66					144,76		1,6	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									36112,39					60,25		0,14	
Итого									3152933,18					4328,61		128,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В том числе:																	
Материалы										1729831,12							
Машины и механизмы										151670,59							
ФОТ										562775,1							
Накладные расходы										463374,2							
Сметная прибыль										268473,52							
Непредвиденные 1%										31529,33							
Итого с непредвиденными										3184462,51							
НДС 18%										573203,25							
ВСЕГО по смете										3757665,76					4328,61	128,73	

Составил: _____

Проверил: _____